

Közgép Zrt.

A Közgép Zrt. felújítási munkálataiból cégünk is kivette a részét, mivel megbízást kaptunk az ügyvezetői iroda és a többi iroda közötti előtétfal hangszigetelésére.

A kezdeti állapot



Az előkészületek után nekikezdünk a munkának. Első körben felszereltünk egy masszív fémprofil. Ez akkor szükséges, ha a fal állapota nem feltétlen teszi lehetővé, hogy a PhoneStar Csendlapot közvetlenül a falra rögzítsük, illetve akkor, ha bármiféle szigetelési munkát (pl. hőszigetelést) el kell végezni a lapok felhelyezése előtt.



A profil felhelyezése és a hőszigetelés elkészítése után jöhettek a hanggátló lapok. Mint minden hasonló helyzetben, itt is fontos volt a különböző szerelvényeknek a helyét kivágni.



A kész állapot két szögéből. Mindkettő fotón kitűnően látszik, hogy a Csendlapokból csak annyit vágunk ki a szerelvények részére, amennyit feltétlenül szükséges, hiszen fontos, hogy a lapok hanggátló képessége ne romoljon!

